

SEKTOR ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

USLOVI ZA IZVRŠENJE USLUGE

Pregled i ispitivanje opreme za rad

Uslovi koje je potrebno obezbediti prilikom vršenja procesa pregleda i ispitivanja opreme za rad su sledeći:

- Sva oprema za rad za koju se vrši pregled i ispitivanje mora da bude u funkcionalnom stanju. Na opremi za rad moraju da budu postavljeni svi radni i zaštitni elementi predviđeni za normalno funkcionisanje u procesu rada.
- Prilikom pregleda i ispitivanja opreme za rad potrebno je da Korisnik obezbedi odgovarajuću tehničku dokumentaciju koju Korisnik poseduje za predmetnu opremu za rad (tehnička dokumentacija proizvođača, uputstvo za bezbedan rad i rukovanje) i koju treba staviti na uvid licima koja vrši pregled i ispitivanje opreme za rad.
- Prilikom pregleda i ispitivanja opreme za rad potrebno je od strane Korisnika obezbediti odgovarajuće lice koje će voditi tim koji vrši pregled i ispitivanje i koje će davati potrebne informacije u vezi predmetne opreme (vrste pogonske energije, odakle se oprema napaja pogonskom energijom, način funkcionisanja opreme u procesu rada, prisutne mehaničke, tehničke i elektro zaštite na opremi i sl.). To lice bi trebalo da bude ili rukovodilac proizvodnje (šef, poslovođa ili sl.) ili iz službe održavanja.
Takođe, potrebno je obezbediti puštanje u rad i prikazati način rada predmetne opreme od strane ovlašćenog lica kako bi mogao da se izvrši potpuni pregled i ispitivanje opreme za rad. Prilikom pregleda i ispitivanja liftova kao preme za rad potrebno je obezbediti prisustvo ovlašćenih servisera za liftove.
- Za opremu za rad kod koje se vrši ispitivanje sa opterećenjem potrebno je da se od strane Korisnika obezbedi odgovarajući ispitni teret i to:
 - za ispitivanje dizalica-probni teret (1,25 od nominalne nosivosti dizalice kod statičkog ispitivanja, odnosno 1,10 od nominalne nosivosti dizalice kod dinamičkog ispitivanja) za novopostavljene dizalice, kao i nominalni teret i probni teret (1,10 od nominalne nosivosti dizalice) kod svakog drugog ispitivanja dizalice
 - za ispitivanje liftova-nominalni teret i probni teret (1,25 od nominalne nosivosti lifta)
 - za ispitivanje podizne platforma na mehanizovani pogon koja, pomoću ugrađene platforme ili korpe, služi za dizanje i spuštanje zaposlenih-probni teret (1,30 od nominalne nosivosti platforme za samohodne podizne platforme i 1,10 od nominalne nosivosti platforme za sve druge tipove podizne platforme)
 - za ispitivanje samohodnog vozila, na mehanizovani pogon, koje se koristi za unutrašnji transport-za vuču, potiskivanje (šumski traktor, lokotraktor i dr.), odnosno dizanje, spuštanje i prenošenje tereta (viljuškar)-nominalni teret.